



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 25/11/2006

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

L'anno duemilasei addì venticinque del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIOLA DARIO - Sindaco	Sì
2. VICARI COSTANZO - Vice Sindaco	Sì
3. ZANINETTA MARINO - Consigliere	Sì
4. OIOLI GIOACHINO - Assessore	Sì
5. GNEMMI SIMONE - Consigliere	Sì
6. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere	Sì
7. DEL CONTE ROBERTO - Assessore	Sì
8. LONARDI BEATRICE - Consigliere	Sì
9. TROMBIN ROBERTO - Consigliere	Sì
10. BOLLA MICHELA - Assessore	Sì
11. ROLLINI ALBERTO - Assessore	Sì
12. MANCUSO CARMELO - Consigliere	Sì
13. ERBETTA MONICA - Consigliere	Sì
14. CARERA LUIGI - Consigliere	No
15. VIALE OTTORINO - Consigliere	Sì
16. D'AMBROSIO PAOLO - Consigliere	Sì
17. COLOMBARA CIRO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 16	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Supplente Signor ZANETTA DOTT. CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale ed i seguenti Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

Pelizzoni Flavio

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora LONARDI BEATRICE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato.

Relaziona l'Assessore Vicari dopodiché il Presidente apre la discussione durante la quale intervengono:

D'Ambrosio che critica la scelta di richiedere una cauzione a garanzia del corretto ripristino ritenendola una misura penalizzante e che presuppone la malafede dei cittadini, mentre si sarebbe dovuto vigilare e sanzionare gli inadempienti;

- Il Sindaco che afferma trattasi di norma a tutela dei cittadini adempienti e che lo svincolo della cauzione implica una necessaria verifica tecnica circa la regolarità del ripristino.
- L'Assessore Pelizzoni che ricorda come la manomissione delle strade sia effettuata per lo più da ditte e società di servizi che presteranno un'unica congrua cauzione annuale, mentre rari sono gli interventi di singoli cittadini.
- Colombara che auspica una preventiva informazione ai cittadini circa l'intenzione di voler riasfaltare una strada per dar modo loro di anticipare eventuali allacciamenti alle reti così come occorrerà poi negare manomissioni di strade da poco asfaltate.
- L'Assessore Vicari che esprime dubbi circa la legittimità di negare la possibilità ad allacciarsi alle reti dei servizi con la motivazione che la strada in cui insistono sia stata da poco riasfaltata.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario a tutela del patrimonio stradale adottare un regolamento per le opere comportanti la manomissione del suolo pubblico che disciplina quanto segue:

- Principi generali
- Modalità di esecuzione dei lavori
- Collaudo dei materiali
- Garanzie e cauzioni
- Sanzioni
- Disposizioni finali

Dato atto che quanto proposto dalla presente deliberazione assicurerà la corretta realizzazione dei ripristini stradali dovuti alla manomissione del suolo pubblico, in modo tale da non arrecare danno al patrimonio comunale ed alla pubblica viabilità;

Visto il Decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni (artt. 6, 7, 20 e 21): "Nuovo codice della strada";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992 (artt. dal 30 al 43): "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada";

Dato atto che è stato acquisito sulla proposta di relativa alla presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa dai presenti aventi diritto nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico", composto da n. 21 articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.



SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2006, n. 267.





COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

*APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 47
DEL 25/11/2006 , IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.*



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico	3
Art. 3 - Norme procedurali	4
Art. 4 - Depositi cauzionali	5
Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere	6
Art. 6 - Prescrizioni e deroghe	7
Art. 7 - Responsabilità e obblighi	8
Art. 8 - Entrata in vigore	8
Art. 9 - Pubblicità del regolamento	8
Art. 10 - Richiamo alle leggi e regolamenti	9
TITOLO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 11 - Disfacimento delle pavimentazioni	10
Art. 12 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale	11
Art. 13 - Certificazioni dei materiali	11
Art. 14 - Reinterri dopo la posa dei servizi	12
Art. 15 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni	13
Art. 16 - Ripristino definitivo della pavimentazione	14
Art. 17 - Ripristino di marciapiedi	14
Art. 18 - Ripristino definitivo delle strade	15
Art. 19 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido	16
Art. 20 - Interventi particolari e conformi alle discariche	16
Art. 21 - Manufatti di servizio	17
TITOLO III – COLLAUDO DEI MATERIALI	18
Art. 22 - Verifiche e prove di collaudo	18
TITOLO IV – GARANZIE E CAUZIONI	19
Art. 23 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini	19
TITOLO V - SANZIONI	20
Art. 24 - Violazioni regolamentari	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 25 - Ultimazione lavori	21

Allegato 1 – Fac-simile domanda per rottura sedime stradale

Allegato 2 – Tabella tariffe deposito cauzionale

Allegato 3 – Fac-simile domanda fine lavori



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità



1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

- 1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
- 2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici, previo parere del Comando di Polizia Municipale, dopo versamento di una congrua cauzione, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, contenute nel presente regolamento.
- 3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Invorio è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali

- 1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all' Ufficio Tecnico Comunale, settore Lavori Pubblici.

Il titolo autorizzativo favorevole sarà rilasciato dall'Ufficio Tecnico, solo dopo il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico comunale presso l'Ufficio di Polizia comunale.

- 2- La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singola via:
 - il nome del richiedente;
 - l'impresa che realizzerà l'intervento;
 - il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - la data proposta di inizio dei lavori;
 - la durata prevista dei lavori;
 - la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi;
 - l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare;
 - altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario
 - l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale o tramite vaglia postale, o fidejussione assicurativa o bancaria.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

- 3- Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

4- Il Concessionario dovrà disporre almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori lungo la via interessata dai lavori, cartelli di segnalazione per informare la cittadinanza circa i lavori da effettuare.
I cartelli di segnalazione informativa, verranno rilasciati dall'ufficio tecnico comunale al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo.

5- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

6- In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, la domanda dovrà essere effettuata tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma o fax e comunque almeno 1 ora prima dell'intervento.



7- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

Art. 4 - Depositi cauzionali

1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

1. X 225 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
2. X 300 per scavi di lunghezza da 3 a 6 ml.
3. X 450 per scavi di lunghezza da 6 a 9 ml.
4. X 80 al ml. per scavi oltre i 9 ml.

2- Nel caso di scavo su lastre in pietra, porfido, ciottoli, si prevede un versamento di X 200 al ml.

3 - L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa annuale determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, ai sensi dell'articolo 24.

L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

l'applicazioni delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione.

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

- 1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.
- 2- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3 .
- 3- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
- 4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione.
- 5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: lavori eseguiti per conto di, accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
- 6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe

- 1- I lavori dovranno essere iniziati il giorno prestabilito e condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2 –comma 2.
Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico Comunale settore LL.PP. , indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
- 2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.
Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
- 3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
- 4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune negli allegati avanti descritti.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

- 5- In particolare e previo accordi diretti, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.

In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi

- 1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
- 2- Per una durata di 6 mesi, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.
- 3- A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Art. 8 – Entrata in vigore

- 1- Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera di Consiglio e, da quella data, si intendono abrogate e sostituite le precedenti disposizioni e regolamenti in materia.

Art. 9 – Pubblicità del regolamento

- 1- Una copia del presente regolamento è messa a disposizione delle ditte che eseguono i lavori per una opportuna consultazione.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

Art. 10 – Richiamo alle leggi e regolamenti

- 1- Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.





COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante l'uso di **"Lama Tagliasfalto"** onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Per interesse generale, il comune può richiedere al concessionario di inserire negli scavi degli interventi autorizzati, delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie di pozzetteria.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

In caso di accettazione, il concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno conteggiate a scomputo degli oneri da esso dovuti, con l'adozione del prezzario della Regione Piemonte, vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione con l'applicazione di un ribasso del 15%.

In caso contrario, il concessionario è tenuto a consentire a titolo gratuito, alla posa di polifore da parte del comune durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:
materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.
Classificazione CNR – UNI 10006 = A3
- b) Ghiaione in natura <Tout – Venant > 0-100
Classificazione CNR – UNI 10006 = Al-a
- c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40
Classificazione CNR- UNI 10006 = Al-a
- d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento
Classificazione CRN-UNI 10006 = Al – a
- e) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12
- f) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Art. 13 - Certificazioni dei materiali

- 1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

Art. 14 - Reinterri dopo la posa dei servizi

1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:

a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 15 in modo che la superficie risulti piana.

Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.

b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato; mentre se trattasi di tubazioni dell'acquedotto dovrà essere steso un ulteriore strato di sabbia o limo costipato dello spessore medio di cm. 15 a protezione della tubazione posata.

L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.

Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

c) Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro segnalatore colorato con indicato il nome relativo del sottoservizio.

d) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto.

Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.

e) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

- f) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 15 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

- 1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.
- 2- Nel caso di pavimentazione di porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
- 3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di **6** mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 16.
- 4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
- 5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente che penalmente per tutto il periodo previsto all'art. 7 comma 2.
- 6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

- 7- Dovrà essere garantito il ripristino immediato della segnaletica orizzontale e la riquotatura dei pozzetti e dei chiusini delle prese acquedotto sempre e nel caso in cui la pavimentazione venga interessata per un tratto non inferiore a ml 10 nel senso longitudinale di marcia e che comporta il successivo ripristino di metà carreggiata**

Art. 16 - Ripristino definitivo della pavimentazione

- 1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo **6** mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
- 2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre il perimetro dello scavo stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
- 3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati entro **6** mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 15. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera all'Ufficio Tecnico Comunale di fine lavori, per la conseguente verifica.
- 4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art. 17 - Ripristino di marciapiedi

- 1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m.2.50 per le piste ciclabili.
- 2- Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3 -25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.




COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

- 3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
- 4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere a riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 18 - Ripristino definitivo delle strade

- 1- Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.



- 2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:

- a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre il perimetro dello scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
- b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
- c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.

- 3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 – 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2.5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
- b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
- c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

- d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
- 4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 19 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido

- 1- La pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I cubetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente (archi contrastanti, etc.).
- 2- È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata.
- 3- Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 18 – commi 2 e 3.
- 4- Successivamente una volta costipati i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.
- 5- Anche nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori all'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento, **6** mesi dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori.

Art. 20 - Interventi particolari

- 1- Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
- 2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

Art. 21 - Manufatti di servizio

1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a) Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a mt. 1,20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.
Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.
Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.
- b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO III

COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 22 - Verifiche e prove di collaudo

1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).

2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

per strati < 50 cm	M d > 400 Kg/cmq
per strati > 50 cm e < 80 cm	M d > 700 Kg/cmq
per strati > 80 cm	M d > 800 Kg/cmq

3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

per gli strati di materiale sciolto <3mm
per gli strati finali <2mm

4- A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO IV

GARANZIE E CAUZIONI

Art. 23 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

- 1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del comune o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione.
- 2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.
- 3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.
- 4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici.
- 5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
- 6- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici dopo sei mesi dall'avvenuta verifica del corretto ripristino.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24 - Violazioni regolamentari

- 1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

- 2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.

In caso di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Ultimazione lavori

- 1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
- 2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.
- 3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 6 mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.
- 4- Nel caso di pavimentazioni in pietra o in porfido o ciottoli, pur restando inteso che i lavori di ripristino definitivo debbano essere eseguiti immediatamente e definitivamente; il Comune svincolerà il deposito cauzionale non prima di 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori all'Ufficio Tecnico Comunale.



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

FAC - SIMILE DOMANDA

(la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori)

BOLLO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI INVORIO

Il sottoscritto

Cod. Fisc.....

nato a

.....

residente in.....

Via.....

Prov.....Tel.

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l'esecuzione di

☐ - allacciamento fognario o riparazione tubazione

☐ - allacciamento idrico o riparazione presa

☐ - allacciamento o riparazione tombinatura

☐ - allacciamento alla linea elettrica

☐ - allacciamento alla linea telefonica

☐ - allacciamento gas metano



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare i lavori di.....

in via

COMUNICA

inoltre i dati riguardanti l'interruzione:

(**Attenzione i seguenti dati in neretto sono obbligatori e vanno sottolineati**)

larghezza carreggiata veicolare ml.

larghezza carreggiata interrotta ml.

o (se del caso)

dimensione scavo (ml. X ml.).....

Area occupata dal cantiere di lavoro mq.

Data proposta di inizio lavori

Durata prevista per i lavori

Ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare

Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento

.....

.....

.....



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario)

.....
(In caso di chiusura della carreggiata o dell'intera via comunicare almeno 15 giorni prima, al Comando di Polizia Municipale specificando il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori)

COMUNICA



Inoltre che:

L'impresa che realizzerà l'intervento ècon sede in via
..... n.

Città n. di telefono

Il Direttore Tecnico responsabile dell'impresa responsabile del cantiere è il Sig.

.....

Allegati:

O - autorizzazione (preventivo) rilasciata dall'Ente esecutore dei lavori

O - Deposito cauzionale provvisorio di X (* per tariffe vedi di seguito) effettuato c/o Tesoreria Comunale

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porge distinti saluti

Invorio, li

Firma



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

TARIFFE

(DEPOSITI CAUZIONALI)

Versamento:

- di **X 225,00** per scavi da 0 a 3 ml.
- di **X 300,00** per scavi da 3 a 6 ml.
- di **X 450,00** per scavi da 6 a 9 ml.
- di **X 80,00** al ml per scavi oltre i 9 ml..

Nel caso si tratti di scavo su lastre in pietra si prevede un versamento di **X 200,00 al ml.**



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA
PIAZZA VITTORIO VENETO, 2 - 28045 INVORIO (NO)

FAC - SIMILE FINE LAVORI

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI INVORIO

Il sottoscritto

Cod. Fisc.

nato a

il

residente in

Via.....

Prov.....Tel.

comunica di aver terminato i lavori di ripristino in data

E che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da autorizzazione dell'Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici in data

Invorio il

Firma

.....



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NO

Delibera Consiglio Comunale N. 47 del 25/11/2006

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Pareri espressi in applicazione art. 49 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere favorevole.

Invorio, li 21 NOV 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



Pareri espressi in applicazione art. 49 d.Lgs.vo 18/98/2000 n. 267.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere favorevole.

Invorio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art 61, del regolamento di contabilità approvato con C.C. n. 61 del 29.09.1998

Il responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa

ATTESTA

che la spesa, ammontante a complessivi €, trova idonea copertura finanziaria nelle somme stanziare nel bilancio di previsione, Codice....., e che la stessa è stata impegnata sul relativo intervento.

Invorio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale, richiestone dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere di conformità sul presente atto, sia alle leggi che allo Statuto che ai Regolamenti.

Invorio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LONARDI BEATRICE

Beatrice Lonardi



Il Segretario Comunale Supplente
ZANETTA DOTT. CORRADO

Corrado Zanetta

Il Sindaco
PIOLA DARIO

Dario Piola


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07 DIC. 2006

Invorio, li 07 DIC. 2006

Il Segretario Comunale Supplente
ZANETTA DOTT. CORRADO

Corrado Zanetta



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19 DIC. 2006

☒ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

15 MAR. 2007

Il Segretario Comunale

Dario Piola

